

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อด.ถ.๒๘-๐๐๓ ช่วงที่ กม.๐+๘๒๐ ถึง ๐+๙๗๐ หมู่
ที่ ๑ บ้านน้ำใส ตำบลชัยชุมพล อำเภอถ้ำเสือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

๕๒๖,๙๒๔.๐๐ บาท

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗.๑ นายอดุลย์ คันทะเรศร์

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายอภิเชก พุ่มอรัญ

กรรมการ

๗.๓ นายพิเชษฐ์ ขำน้ำคูล

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อด.ถ.28-003 ช่วงที่ กม.0+820 ถึง 0+970 หมู่ 1 บ้านน้ำใส ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 750.00 ตารางเมตร

พิกัด GPS E 611491,N 1950147

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 25/2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 แบบเลขที่ /2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	-งานถางป่าและขุดต่อ(ปรับพื้นที่)	ตร.ม.	150.00	1.77	265.50	1.3642	2.41	362.20
	-ขุดรื้อผิวทางเดิม(คอนกรีตหนา 0.15 ซม.)	ตร.ม.	115.00	115.00	13,225.00	1.3642	156.88	18,041.55
	-งานไหลทางวัสดุรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	48.00	91.00	4,368.00	1.3642	124.14	5,958.83
2	งานรองพื้นทาง							
	-ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	37.50	339.00	12,712.50	1.3642	462.46	17,342.39
3	งานผิวทาง							
	-งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	750.00	393.46	295,095.00	1.3642	536.76	402,568.60
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	125.00	24.12	3,015.00	1.3642	32.90	4,113.06
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	25.00	15.22	380.50	1.3642	20.76	519.08
	-เหล็ก TIE BAR ,DOWEL RB 15 มม.SR 24	ตัน	0.2219	23,971.97	5,319.38	1.3642	32,702.56	7,256.70
	-เหล็ก TIE BAR ,DOWEL DB 12 มม.SD 40	ตัน	0.14	22,118.38	3,140.81	1.3642	30,173.89	4,284.69
	-ค่าแรงผูก,ตัด,ตัดเหล็ก	ตัน	0.364	3,600.00	1,310.04	1.3642	4,911.12	1,787.16
4	งานเปิดเตล็ด							
	-ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ม.	16.00	949.00	15,184.00	1.3642	1,294.63	20,714.01
					354,015.73		TOTAL	482,948.26

แบบสรุปราคาประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อด.ถ.28-003 ช่วงที่ กม.0+820 ถึง 0+970 หมู่ 1 บ้านน้ำใส ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 750.00 ตารางเมตร
 พิกัด GPS E 611491,N 1950147

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 25/2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 แบบเลขที่ /2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	-คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.40	1,831.78	4,396.27	1.3642	2,498.91	5,997.39
	-ทรายหยาบชุ่มน้ำดทับแน่น	ลบ.ม.	18.56	339.00	6,291.84	1.3642	462.46	8,583.33
	-คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.283	1,925.23	544.84	1.3642	2,626.40	743.27
	-ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.40	327.00	784.80	1.3642	446.09	1,070.62
	-ค่าแรงเทลาดคอนกรีตปิดปากท่อ	ลบ.ม.	0.283	327.00	92.54	1.3642	446.09	126.24

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	366,126.02	
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ค่า Factor F							499,469.12	
- ค่าป้ายโครงการ	1	ป้าย(L/S)	3,000.00	3,000.00		=	3,000.00	
- รวมทั้งหมดเป็นเงิน						=	502,469.12	
- คิดราคาโครงการ(ปรับยอดเป็น)						=	502,469.12	
ตัวอักษร	ห้าแสนสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์				(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)			

แบบสรุปราคาประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อด.ถ.28-003 ช่วงที่ กม.0+820 ถึง 0+970 หมู่ 1 บ้านน้ำใส ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 750.00 ตารางเมตร

พิกัด GPS E 611491,N 1950147


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 25/2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 แบบเลขที่ /2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
----------	--------	-------	-------	--------------	---------	-------	---------------------------	----------

(ลงชื่อ)..........ประธานฯ


(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอภิเชษก์ พุ่มอรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ชำน้ำคู้)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน