

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ที่ ๔๒๔ /๒๕๕๘ ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา กำหนดราคากลางแล้วได้ผลดังนี้

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้.....๔๗๔,๐๐๐...บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล หมู่ที่ ๕
บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ ๑.ต่อเติมห้องสำนักงานปลัด ขนาด ๔.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร

๒.ต่อเติมห้องกองคลัง ขนาด ๔.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ คันทะเรศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสูตร แก้วชูเชิด)

พ.จ.อ.....กรรมการ

(สุพล สังข์ทอง)

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กค. ๐๔๒๑.๕/๕๕๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

-ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.พาณิชย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

-บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง
มีนาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 424 / 2558 ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้มีหน้าที่ กำหนดราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล อำเภอถ้ำเสือ จังหวัดอุตรดิตถ์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคาประมาณการงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ตำบลชัยชุมพล อำเภอถ้ำเสือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป

ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน / บาท		เป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	367,083.34	1.2726	467,150.26	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายบอกรายละเอียดโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			470,150.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			470,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอดุลย์ คันทะเรศร์) ปลัด อบต. ชัยชุมพล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิสูตร แก้วชูเห็ด) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ชัยชุมพล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(พ.จ.อ. สุพล สังข์ทอง) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ชัยชุมพล



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	367,083.34	1.2726	467,150.26	
2	ป้ายบอกรายละเอียดโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			470,150.26	
	คิดเป็นเงินเพียง			470,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่		-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตร.ม.		

ผู้ประมาณการ

(นายพิเชษฐ์ จำน้ำคู้)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายวิสูตร แก้วชูเชิด)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยชุมพล

อนุมัติ

(นายมาตร อินมา)

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยชุมพล



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์การบริการส่วนตำบลชัยภูมิพล

สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการ 1. ต่อเติมห้องสำนักงาน ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร , 2. ต่อเติมห้องส่วนครัวหลัง ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ขำน้ำอู๋ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อบต.ชัยภูมิพล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด - ถมดิน	25	ลบ.ม.	-	-	239.00	5,975.00	5,975.00		
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. (คอนกรีตโครงสร้าง)	13	ลบ.ม.	1,766.00	22,958.00	391.00	5,083.00	28,041.00		
3	งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง - พื้นสำเร็จรูปทอเรียบบ LL 200 กก./ตร.ม.	56	ตร.ม.	270.00	15,120.00	25.00	1,400.00	16,520.00		
4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต - ไม้ใช้ทำไม้แบบ - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ - ตะปู - ค่าแรงงานประกอบแบบ (100%)	37 10 18 74	ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ก.ก. ตร.ม.	856.00 585.00 30.00 -	31,672.00 5,850.00 540.00 -	- - - 133.00	- - - 9,842.00	31,672.00 5,850.00 540.00 9,842.00		
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. - เหล็ก SD 24 Dia 12 มม.	0.127 0.55	ตัน ตัน	17,262.00 16,048.00	2,192.27 8,826.40	4,100.00 3,300.00	520.70 1,815.00	2,712.97 10,641.40		
	ยอดรวมยกไป							111,794.37		



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ต.ชัยภูมิ อ.สลับ จ.อุดรธานี
รายละเอียดโครงการ 1. ต่อเติมห้องสำนักงาน ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร , 2. ต่อเติมห้องส่วนการคลัง ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ขำน้ำอู๋ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อบต.ชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	ยอดรวมยกมา							111,794.37		
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ									
	ศก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม.	56	ตร.ม.	27.50	1,540.00	5.00	280.00	1,820.00		
	- ลวดผูกเหล็ก	20	ก.ก.	29.90	598.00	-	-	598.00		
	งานผิวพื้น									
	- ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	64	ตร.ม.	221.00	14,144.00	158.00	10,112.00	24,256.00		
7	- ผิวขัดหยาบ	16	ตร.ม.	-	-	30.00	480.00	480.00		
	งานผนัง									
	- คอนกรีตบดอัด	1,131	ก้อน	5.60	6,333.60	-	-	6,333.60		
	- ทราดยาบ	2.6	ลบ.ม.	373.00	969.80	-	-	969.80		
	- ปูนซีเมนต์ผสม	0.587	ตัน	2,429.00	1,425.82	-	-	1,425.82		
	- ค่าแรงงานก่อ	87	ตร.ม.	-	-	80.00	6,960.00	6,960.00		ฉาบแต่งร่องโชว์แนว
	ยอดรวมยกไป							154,637.60		

[Signature]



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

สถานที่ดำเนินการ

อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการ

1. ต่อเติมห้องสำนักปลัด ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร , 2. ต่อเติมห้องส่วนการคลัง ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

นายพิเชษฐ์ ขำน้ำผึ้ง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อบต.ชัยภูมิพล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยอดรวมยกมา							154,637.60		
8	งานฉาบปูนโครงสร้าง									
	- ปูนซีเมนต์ผสม	0.398	ตัน	2,429.00	966.74	-	-	966.74		
	- ทรายละเอียด	1.3	ลบ.ม.	467.00	607.10	-	-	607.10		
	- ค่าแรงงานฉาบปูนโครงสร้าง	33.00	ตร.ม.	-	-	100.00	3,300.00	3,300.00		(งานจับเชิยม)
9	งานฉาบปูน									
	- ปูนซีเมนต์ผสม	2.1	ตัน	2,429.00	5,100.90	-	-	5,100.90		
	- ทรายละเอียด	7	ลบ.ม.	467.00	3,269.00	-	-	3,269.00		
	- ค่าแรงงานฉาบปูนโครงสร้าง	174	ตร.ม.	-	-	82.00	14,268.00	14,268.00		
10	งานทาสี									
	- สีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00		
11	งานหลังคา									
	- เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	37	ท่อน	495.00	18,315.00	-	-	18,315.00		- ทาสีกันสนิม
	ยอดรวมยกไป							212,164.34		

(Signature)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียดโครงการ 1. ต่อเติมห้องสำนักงานขนาด 4.00 x 9.00 เมตร , 2. ต่อเติมห้องส่วนการคลัง ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายพิเชษฐ จันทันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อบต.ชัยภูมิพล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา							212,164.34	
	- แปซิแพ็ค โม่เบียร์สำเร็จรูป	290	เมตร	30.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ โมเนีย	763	แผ่น	16.00	12,208.00	-	-	12,208.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จ ขนาด 17 x 150 มม.	13	เมตร	57.00	741.00	45.00	585.00	1,326.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จ ขนาด 17 x 200 มม.	13	เมตร	82.00	1,066.00	45.00	585.00	1,651.00	
	- แผ่นครอบข้าง	30	แผ่น	26.00	780.00	-	-	780.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	1	กล่อง	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- บัวปูนปั้นขอบหลังคาชนผนัง	29	เมตร	300.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- ค่าแรงงานผูกหลังคา	92	ตร.ม.	-	-	74.00	6,808.00	6,808.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา	400	ก.ก.	-	-	10.00	4,000.00	4,000.00	
12	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูบานไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	3,700.00	3,700.00	250.00	250.00	3,950.00	
	พร้อมไม้วงกบและอุปกรณ์								
	ยอดรวมยกไป							260,637.34	

[Signature]



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

สถานที่ดำเนินการ

อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการ

1. ต่อเติมห้องสำนักงาน ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร , 2. ต่อเติมห้องส่วนการคลัง ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

นายพิเชษฐ์ ขำน้ำคู้ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อบต.ชัยภูมิพล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ยอดรวมยกมา							260,637.34		
	- หน้าต่าง น1	5	ชุด	6,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
	- หน้าต่าง น2	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	- ผ้าม่านหน้าต่าง	10	ชุด	1,300.00	13,000.00	-	-	13,000.00		
13	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	56	ตร.ม.	262.00	14,672.00	75.00	4,200.00	18,872.00		
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี									
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	16	ตร.ม.	250.00	4,000.00	92.00	1,472.00	5,472.00		
14	งานระบบไฟฟ้า - พัดลม									
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 1 x 36 วัตต์	12	ชุด	550.00	6,600.00	135.00	1,620.00	8,220.00		
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง 16A 250V	6	ชุด	205.00	1,230.00	80.00	480.00	1,710.00		- พร้อมหน้าฉาก
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง ขากลม-แบน	11	ชุด	430.00	4,730.00	110.00	1,210.00	5,940.00		และอุปกรณ์
	- พัดลมโคมจิ๋วพัดเพดาน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	4	ชุด	1,360.00	5,440.00	345.00	1,380.00	6,820.00		
	ยอดรวมยกไป							354,171.34		

(Signature)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์การบริการส่วนตำบลชัยภูมิพล
สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ต.ชัยภูมิพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียดโครงการ 1. ต่อเติมห้องสำนักปัสัฒ ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร , 2. ต่อเติมห้องส่วนการคลัง ขนาด 4.00 x 7.00 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ จำนำดี ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อบต.ชัยภูมิพล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา							354,171.34	
	- สายไฟฟ้า VAF. สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	2,331.00	4,662.00			4,662.00	
15	งานรื้อผนัง และหน้าต่างเดิม	40	ตร.ม.	-	-	80.00	3,200.00	3,200.00	
16	รื้อเครื่องปรับอากาศแล้วติดตั้งใหม่	1	จุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
17	ค่าแรงงานขุดดินในรางระบายน้ำ	62	เมตร	-	-	25.00	1,550.00	1,550.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							367,083.34	

ลงชื่อผู้ประมาณการ
นายพิเชษฐ์ จำนำดี
(นายช่างสำรวจ 5)