

แบบสรุปราคาประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาขาใต้ หมู่ 10 บ้านป่าสัก เริ่มจากโรงปุ๋ย ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 1,410.00 ตารางเมตร
 พิกัด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 97/2569 เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569 แบบเลขที่ /2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	-งานถมป่าและขุดต่อ (ปรับพื้นที่)	ตร.ม.	1,410.00	1.84	2,594.40	1.3642	2.51	3,539.28
	-ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรังหนา10ซม.)	ตร.ม.	-	11.84	-	1.3642	16.15	-
	-งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก)	ลบ.ม.	38.00	642.00	24,396.00	1.3642	875.82	33,281.02
2	งานรองพื้นทาง							
	-ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	70.50	385.00	27,142.50	1.3642	525.22	37,027.80
3	งานผิวทาง							
	-งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. รูปลูกบาศก์ 325 กก./ตร.ซม.	ตร.ม.	1,410.00	397.97	561,137.70	1.3642	542.91	765,504.05
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	331.00	25.58	8,466.98	1.3642	34.90	11,550.65
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	42.00	16.56	695.52	1.3642	22.59	948.83
	-เหล็ก TIE BAR ,DOWEL RB 15 มม.SR 24	ตัน	0.208	23,275.70	4,841.35	1.3642	31,752.71	6,604.56
	-เหล็ก TIE BAR ,DOWEL DB 12 มม.SD 40	ตัน	0.230	22,629.28	5,204.73	1.3642	30,870.86	7,100.30
	-เหล็ก RB 9 mm. sr 24	ตัน	0.00	23,332.47	-	1.3642	31,830.16	-
	-ค่าแรงผูก,ตัด,ตัดเหล็ก	ตัน	0.230	3,600.00	828.00	1.3642	4,911.12	1,129.56
					635,307.18		TOTAL	866,686.05

แบบสรุปราคาประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาขาใต้ หมู่ 10 บ้านป่าสัก เริ่มจากโรงปุ๋ย ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 1,410.00 ตารางเมตร
 พิกัด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 97/2569 เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569 แบบเลขที่ /2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา				635,307.18			866,686.05
4	งานป้ายจราจร							
	-ป้ายบังคับ (บ1,33)	ชุด	0.00	1,500.00	0.00	1.3642	2,046.30	-
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	ชุด	0.00	4,000.00	0.00	1.3642	5,456.80	-
	สำหรับ 1 ทาง/2ทางตรง							
5	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม.	เมตร	15.00	951.00	14,265.00	1.3642	1,297.35	19,460.31

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 649,572.18
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ค่า Factor F = 886,146.37
- ค่าป้ายโครงการ - ป้าย(L/S) - - = -
- รวมทั้งหมดเป็นเงิน = 886,146.37
- คิตราคาโครงการ(ปรับยอดเป็น) = 886,146.37

ตัวอักษร

เปิดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

แบบสรุปราคาประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาขาใต้ หมู่ 10 บ้านป่าสัก เริ่มจากโรงปุ๋ย ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 1,410.00 ตารางเมตร
 พิกัด


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 97/2569 เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569 แบบเลขที่ /2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
----------	--------	-------	-------	--------------	---------	-------	---------------------------	----------

(ลงชื่อ)..........ประธานฯ

(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอภิเชก พุ่มอรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิเชียร สุขช่าง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน